Anliegerinformation

An die Schleusennutzer, Oktober 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die sanierungsbedürftige Tatenberger Brücke, die den Tatenberger Weg überführt, wird durch einen Neubau ersetzt. Die Brücke ist ein wichtiger Teil der Tatenberger Schleuse, die den Unterlauf der Dove-Elbe mit den flussaufwärts gelegenen Sportboot- und Jachthäfen verbindet. Die vorhandene Brücke wurde Anfang der 50er-Jahre gebaut und weist zahlreiche Schäden sowie bauliche Mängel auf, so dass sie in ihrer Tragfähigkeit eingeschränkt ist. Für die Dauer der Bauzeit der neuen Brücke wurde vom LSBG eine Behelfsbrücke errichtet, um die Verkehrsbeziehungen entlang des Tatenberger Wegs aufrecht zu erhalten.

Im Frühjahr 2026 soll mit dem Abbruch der Tatenberger Brücke begonnen werden. Die Fertigstellung des Ersatzneubaus der Tatenberger Brücke einschließlich des Abbruchs der Behelfsumfahrung ist für Herbst 2028 geplant. Für den Abbruch und Neubau muss die Tatenberger Schleuse zeitweise gesperrt werden. Insbesondere in den Jahren 2026/2027 wird dies zu Einschränkungen des Schleusenbetriebes führen.

In der folgenden Tabelle sind die voraussichtlich geplanten Sperrzeiten bzw. Zeiten eines eingeschränkten Betriebes der Schleuse angegeben. Bitte beachten Sie, dass es im Verlauf der Planungsphase noch zu geringfügigen Anpassungen der Sperrzeiten kommen kann. In diesem Fall werden wir Sie nochmals informieren.

Nr.	**Grund der Sperrung**	**Dauer**	**Zeitraum der Sperrung bzw. des eingeschränkten Betriebes der Schleuse / Bemerkungen**
1	An- und Abschlagen des Antriebszylinders durch HPA, Aufbau Schutzgerüst, Abbruch Stützwandkopf	3 Wochen	Sperrung 27.05.2026, 12 Uhr - 19.06.2026, 15 Uhr
2	Ausheben / Abbruch Überbau	1 Woche	13.07.2026 - 17.07.2026 Sperrung nur beim direkten Aushubvorgang erforderlich. Schleusensperrung nach Absprache.
3	Abbruch Flügelwand Süd + Widerlager Süd	2 Woche	Sperrung 20.08.2026 - 01.09.2026
4	Betonage Widerlager Süd (Schalung ragt in die Torkammer)	2 Wochen	Sperrung 02.11.2026 - 13.11.2026
5	Verbundträger einheben	4 Tage	27.11.2026 - 30.11.2026 Sperrung nur beim direkten Einhebevorgang erforderlich. Schleusensperrung nach Absprache.
6	Betonage Rahmenecke (Schalung ragt in die Torkammer)	3 Wochen	Sperrung 05.01.2027 - 25.01.2027
7	Leitungsarbeiten unter dem Überbau (Arbeitsgerüst unter dem Überbau)	5 Wochen	15.02.2027 - 23.03.2027 Einschränkung Durchfahrtshöhe Ggf. eingeschränkter Schleusenbetrieb nach Absprache möglich.

LSBG Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer Hamburg
Sachsenfeld 3-5 • 20097 Hamburg
lsbgkommunikation@lsbg.hamburg.de | www.lsbg.hamburg.de
Hamburg

Bei Baumaßnahmen dieser Art lassen sich Beeinträchtigungen leider nicht vermeiden. Wir werden zusammen mit der bauausführenden Firma alles daran setzen, einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Sie haben Rückfragen oder möchten weitere Informationen erhalten?

Bitte wenden Sie sich an:

Herrn Köhler
Telefon +49 40 428 26-2463
dirkphilipp.koehler@lsbg.hamburg.de

Herrn Franzke
Telefon +49 40 419 2867-17
andreas.franzke@lsbg.hamburg.de

Aktuelle Informationen zu dieser und weiteren Baumaßnahmen des LSBG erhalten Sie auf der Internetseite https://lsbg.hamburg.de/downloads/anliegerinformationen

Aktuelle Informationen zu Straßenbaumaßnahmen im gesamten Stadtgebiet erhalten Sie auf der Internetseite www.hamburg.de/baustellen

LSBG Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer Hamburg
Sachsenfeld 3-5 • 20097 Hamburg
lsbgkommunikation@lsbg.hamburg.de | www.lsbg.hamburg.de
Hamburg